

Készítette:

Bridge Kft.

1062 Budapest, Andrássy út 88-90.

Megrendelő:

Budapest Főváros VII. Erzsébetváros Önkormányzata

1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

Munka:

Budapest, VII. kerület Százház utca

A munka leírása:

Kutyafuttató felújítása

Készült:

2017.10.26

Készült: A TERC Kft King VIP Gold programcsomagjával

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	9 845 080	8 353 156
1.1 Közvetlen önköltség összesen	9 845 080	8 353 156
2.1 ÁFA vetítési alap	18 198 236	
2.2 Áfa	27,00%	4 913 524
3. A munka ára	23 111 760	

BRIDGEKFT.
1062 Bp. Andrássy út 88-90
Adószám: 127918014-027
Székhely: 1171 2000-200-400-41


Gyulai Gábor

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Felvonulási létesítmények	29 570	0
Irtás, föld- és sziklamunka	1 292 530	2 670 140
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	3 757 530	2 243 150
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	2 078 400	2 403 520
Kőburkolat készítése	555 540	591 456
Kert- és parképítési munka	1 588 730	409 130
Szabadidő és sportlétesítmények	542 780	35 760
Összesen:	9 845 080	8 353 156

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
Felvonulási létesítmények									
1	120112051 476	Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó	1 db		29 570	0	29 570		0 [ÖN]
Munkanem összesen:							29 570	0	
Irtás, föld- és sziklamunka									
1	210030014 884	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig	54 m3		0	4 580	0		247 320 [ÖN]
2	210114018 940	Talajstabilizálás, talajerősítés geotextiliával Enka®-Force G 100/100, nagy szilárdságú, kis nyúlású szőtt PET geotextília, erősített talajtámfalak és töltések építéséhez, talajerősítéshez, szakítószilárdsága 110 kN/m, 5%-os nyúlásnál pedig min. 43 kN/m szakítóerőt képes felvenni	699 m2		710	540	496 290		377 460 [ÖN]
3	21-002-1.4	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, Meglévo kutyafuttató felső talajrétegének letermelése, 0,4 m mélységig Szállítás lerakóhelyre.	296 m3		2 690	6 910	796 240		2 045 360
Munkanem összesen:							1 292 530	2 670 140	
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése									
1	450000376 485	Rácsok, korlátok, kerítések bontása, idomacél kerítéstartó és kitámasztó, oszloppal	185 m		0	2 160	0		399 600 [ÖN]
2	450000376 490	Rácsok, korlátok, kerítések bontása, drótfonatos kerítés	185 m		0	1 040	0		192 400 [ÖN]
3	450030381 215	Kerítéskapu elhelyezése egyszárnyú kivitelben DIRICKX Espace kertkapu, 1,00 m-es átjáróval, magassága: 2000 mm, kitöltés: 50x50 mm	1 db		97 820	13 080	97 820		13 080 [ÖN]
4	450030383 760	Kerítéskapu elhelyezése kétszárnyú kivitelben, 6,00 m szabad nyílásméretig DIRICKX Espace szárnyas kapu, átjáró: 4000 mm, kitöltés: 50x50 mm, magasság: 1.50 m	1 db		229 230	20 170	229 230		20 170 [ÖN]
5	450041939 891	Komplett, zárt, táblás ipari kerítésrendszer rögzítése, oszlopok, valamint mezők folyamatos elhelyezésével, előre elkészített beton alapzatra, dübelezett kerítéstalpakhoz rögzítve (beton alapzat külön tételben kiírva), 2,00 m kerítés magasság felett DIRICKX Axis C táblás ipari kerítés, tábla szélesség:2,5 m huzalvastagság: vízsz. 5mm, függ. 5 mm, szemméret:200x50 mm, magasság: 2,20 m	111 m		18 460	6 140	2 049 060		681 540 [ÖN]
6	450042290 660	Kerítésoszlop elhelyezése táblás ipari kerítésrendszer szerelése esetén, Axor oszloptípussal DIRICKX Axor speciális kialakítású, hornyokkal rendelkező oszlop, métszet: 48 mm x 68 mm, magasság: 2,20 m, RAL 200 színében	115,6 m		11 950	8 100	1 381 420		936 360 [ÖN]
Munkanem összesen:							3 757 530	2 243 150	

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

1	610042849 055	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Zúzottkő dolomit, Z 22/150, Ugod	148 m3	6 120	10 360	905 760	1 533 280 [ÖN]
2	61-004-1.1- 0110761	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, kutyafuttató felső rétegének készítése, gyöngykavicssal, meglévő mechanikailag stabilizált alaprétgre	84 m3	13 960	10 360	1 172 640	870 240
Munkanem összesen:						2 078 400	2 403 520

Kőburkolat készítése

1	62-002- 21.3- 0613950	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm, Cikkszám: HUTJS2765 C12 FN alaptest építésével, 0,3x0,4 m méretben	135,6 m	2 350	3 160	318 660	428 496
2	620030678 986	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, homokagyazatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke. N+F. Cikkszám: HUTIH4362	42 m2	5 640	3 880	236 880	162 960 [ÖN]
Munkanem összesen:						555 540	591 456

Kert- és parképítési munka

1	910011179 463	Gödörásás egyedi növényültetéshez, kézi erővel, ásóval, 100 cm x 100 cm x 100 cm méretig, középkelet talajon, talajosztály: III-IV.	20 db	0	3 400	0	68 000 [ÖN]
2	91-003- 1.1.1.3.2.2- 0310705	Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), lombhullató fák, szoliterként, három karóval, földlabdás facsemetével, szervertrágyázással Ailanthus Altissima, FL. 100/150 cm A fák törzse külön védelemmel ültetés után, 1,0 m magasságig	20 db	47 710	13 080	954 200	261 600
3	91-004-0- 0613093	Kutyafuttató tereptárgy elhelyezése betonozással, telepítéssel. FLFJ062 Információs tábla elhelyezése, feliratozással	1 db	204 350	26 510	204 350	26 510
4	91-004-1- 0613091	Kutyafuttató tereptárgy elhelyezése betonozással, telepítéssel. FLFJ062 Információs tábla, feliratozással	1 db	204 350	26 510	204 350	26 510
5	91-004-2.6- 0613094	Kutyafuttató tereptárgy elhelyezése betonozással, telepítéssel. FLKF-A1 akadályelem, 120x9x94 cm	1 db	225 830	26 510	225 830	26 510
6	91-004-2.6- 0613096	Kutyafuttató tereptárgy elhelyezése betonozással, telepítéssel. FLKF-LYF lyukas fal	0 db	219 990	26 510	0	0
Munkanem összesen:						1 588 730	409 130

Szabadidő és sportlétesítmények

1	920033583 895	Utcai fém építmények, pad, támaszkodó elhelyezése mmcité Sinus pad, acél konstrukció, acéllemez ülőke, Cikkszám: LSN130	2 db	271 390	17 880	542 780	35 760 [ÖN]
Munkanem összesen:						542 780	35 760