„Erzsébetvárosi kerületfejlesztési tájékoztatási pont kialakítása" tárgyú projekt kivitelezési költségvetési főösszesítője

1.Elektromos munkák	11.525.000,- Ft
2.Építészeti munkák	31.617.470,- Ft
3.Gépészeti munkák	10.536.200,- Ft
4.Homlokzati munkák	2.495.550,- Ft
5. Építészet- Eszköz beszerzés (teakonyhával)	3.960.000,- Ft
6. Építészeti munkálatokat követő Eszköz beszerzés (tervezetten)	5.270.000,- Ft
ÖSSZESEN BRUTTÓ: (1+2+3+4+5+6)	65.404.220,- Ft

Kelt: Budapest, 2021.

.....

Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
képviseli: Niedermüller Péter
polgármester

Elektromos Költségvetés

Erzsébetvárosi Kerületfejlesztési Tájékoztatási Pont
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 34.

Munkanem megnevezése	Anyag	Díj	Anyag-Díj
Védőcsövek, kábeltálcák, csatornák	100000	500000	600000
Vezetékek, kábelek	350000	1000000	1350000
Világítótestek, lámpatestek	5000000	574803	5574803
Kapcsolók, szerelvények	300000	100000	400000
Elosztó berendezések	500000	100000	600000
Kiegészítő tételek	500000	50000	550000
ELEKTROMOS SZERELÉSEK ÖSSZESEN			9074803
ÁFA(27%)			2450197
BRUTTÓ ÉRTÉK ÖSSZESEN			11525000

.....
Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
képviseli: Niedermüller Péter polgármester

ÉPÍTÉSZ KÖLTSÉGVETÉS

Erzsébetvárosi Kerületfejlesztési Tájékoztatási Pont

1072 Budapest, Nagy Diófa utca 34.

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege	Anyag+Munka
Zsaluzás és állványozás	120 000	360 000	480 000
Költségtérítések	-	600 000	600 000
Irtás, föld- és sziklamunka	640 000	440 000	1 080 000
Helyszíni beton és vasbeton munka	1 700 000	2 400 000	4 100 000
Falazás és egyéb kőművesmunka	286 900	585 990	872 890
Vakolás és rabicolás	728 000	1 757 000	2 485 000
Szárazépítés	461 425	492 610	954 035
Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	2 000 980	2 551 250	4 552 230
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	7 204 001	2 537 570	9 741 571
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	-	-	-
Üvegezés	680 000	150 000	830 000
Felületképzés	964 400	607 330	1 571 730
Szigetelés	116 290	110 010	226 300
Árnyékolók beépítése	400 000	120 000	520 000
Beépített berendezési tárgyak elhelyezése	-	-	-
Építészet összesen nettó:	15 301 996	12 711 760	28 013 756
Építészet összesen ÁFA (27%)	**4 131 539**	**3 432 175**	**7 563 714**
Építészet összesen bruttó:			**35 577 470**

.....

Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
képviseli: Niedermüller Péter polgármester

Zsaluzás és állványozás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-012-1.1	Egy pallószintű belső állvány készítése pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, állványépítés MSZ- és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint	60	m2	2000	6000	120000	360000
		Munkanem összesen:					**120000**	**360000**

.....

Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
képviseli: Niedermüller Péter polgármester

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-010-1.1.5	Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, felvonulás, munkaterület átvétele, építési napló vezetése	1	db	0	350000	0	350000
2	19-090-1	Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere) 10 óx4 főx5000	1	db	0	250000	0	250000
		Munkanem összesen:					0	600000

.....

Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
képviseli: Niedermüller Péter polgármester

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m^3-es konténerbe	8	db	80000		640000	0
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	40	m3	0	11000	0	440000
		Munkanem összesen:					**640000**	**440000**

.....

Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
képviseli: Niedermüller Péter polgármester

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-002-1.2.3-0320241	Melegen hengerelt acélgerendák elhelyezése vízszintes tartószerkezetbe, 240-300 mm között, Melegen hengerelt U-acél, 260 mm, U260 kiváltó h=2500 mm M12 menetes szár 35 cm-enként H=550 mm Az acélgerenda felékelése a födémhez, A gerendák összefűzése M12-8.8 menetes szárakkal	2	db	850000	1200000	1700000	2400000
		Munkanem összesen:					**1700000**	**2400000**

.....

Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
képviseli: Niedermüller Péter polgármester

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-000-21.1.1.2.2.1	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, üreges kerámia válaszfaltéglából, 10 cm vastagságig, falazó, cementes	18,3	m2	0	2800	0	51240
2	33-000-31.1.1	Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban	0,94	m3	0	120000	0	112800
3	33-000-80	Meglévő kiváltás feltárása, kiváltók magassági viszonyának ellenőrzése	1	klt	0	25000	0	25000
4	33-011-1.1.2.1.2.1.2-2132106	Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm-es méretű válaszfallapból, falazó, meszes cementhabarcsba falazva POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs	48	m2	5000	6000	240000	288000
5	33-091-1.1.1-2110002	Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm Lo. M 1 (Hf10-	0,7	m3	67000	48500	46900	33950
6	33-063-3.2.5	Horonyvésés, téglafalban, Külső oldali kiváltó bevésése a falazatba; A belső oldali kiváltó elkészítése az előzővel analóg módon	5	m	0	15000	0	75000
		Munkanem összesen:					**286900**	**585990**

.....

Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
képviseli: Niedermüller Péter polgármester

Vakolás és rabicolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-000-1.1.2	Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről falazó, meszes cementhabarcs	190	m2	0	3500	0	665000
2	36-003-1.1.1.1.1-0415920	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással,zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1,5 cm vastagságban pl.: Baumit beltéri vakolat	260	m2	2800	4200	728000	1092000
		Munkanem összesen:					**728000**	**1757000**

.....

Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
képviseli: Niedermüller Péter polgármester

Szárazépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	39-002-1.1.1.1-0120065	Statikai kiváltás elburkolása 1 rtg gipszkarton elburkolás, Rigips RB	1,5	m2	11500	9500	17250	14250
2	39-002-1.1.2.1-0210262	Szemöldökök elburkolása, 2 rtg. normál gipszkarton építőlemez, Rigips RB	5	m2	20000	20000	100000	100000
3	39-003-1.2.1.5.1-0120012	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal,10 m² összefüggő felületig, 2 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással	12,28	m2	10000	12000	122800	147360
4	39-003-1.2.1.6.1-0120021	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal,10 m² összefüggő felületig, 2 rtg. impregnált 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással	5,95	m2	11500	12000	68425	71400
5	39-005-2.2.3-0120031	Gipszkarton előtétfal készítése, 2 rtg. gipszkarton borítással, 2 rtg. impregnált gipszkarton építőlemez, Rigips RBI	13,3	m2	11500	12000	152950	159600
		Munkanem összesen:					**461425**	**492610**

.....

Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
képviseli: Niedermüller Péter polgármester

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	53	m2	500	4500	26500	238500
2	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	18	m2	500	6500	9000	117000
3	42-000-3.4	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként	10	m2	500	2500	5000	25000
4	42-000-4.1	Működ burkolatok bontása, padlóburkolat működ felvésése -utcai portálok alsó párkányának bontása, beépített acélráccsal-	1,55	m2	1000	35000	1550	54250
5	42-002-1.8.1.1-0210005	Padlóburkolat készítése, mattcsiszolt vagy fényezett felülettel, 3 cm vtg. kemény mészkőből esztrich kitöltéssel - külső lábazati párkány készítése homlokzati nyílászáróknál-	1,55	m2	62000	50000	96100	77500
6	42-011-2.1.1.1-0313841	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben,beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben Mapei Primer G kellősítés	65,6	m2	1600	2200	104960	144320
7	42-011-2.1.1.3.1-0313024	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben,beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban pl.: MAPEI Planitop Fast 330 cementkötésű kiegyenlítő habarcs, szürke	65,6	m2	2700	2800	177120	183680

.....

Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
képviseli: Niedermüller Péter polgármester

8	42-012-1.1.1.2.1.2-0212015	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben,tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, Unicom Starker, Icon, Bone White 60x60	26	m2	13500	14000	351000	364000
9	42-022-1.1.1.2.1.2-0212015	Padlóburkolat készítése, beltérben,gres, kőporcelán lappal, Unicom Starker, Icon, Bone White 45x90	50,22	m2	13500	14000	677970	703080
10	42-022-1.1.1.2.1.2-0212016	Padlóburkolat készítése, beltérben,gres, kőporcelán lappal, Unicom Starker, Icon, Bone White 60x60	15,38	m2	16500	14000	253770	215320
11	42-022-2.1.2.1.2-0212015	Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, kerámia lábazat h=6 cm Unocom Starker, Icon, Bone White 45x90	27	m	3200	9500	86400	256500
12	42-022-2.1.2.1.2-0212016	Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, kerámia lábazat h=6 cm Unocom Starker, Icon, Bone White 60x60	12,3	m	3200	9500	39360	116850
13	42-090-9.7.1-0212126	Meglévő megmaradó kő lábazati elemek tisztítása, elmozdult kifagyott elemek helyreállítása, hiányzó, rossz tömítések pótlása, javítása, teljes felület fertőtlenítése, elemek hidrofóbizálása	6,5	m2	26500	8500	172250	55250
		Munkanem összesen:					**2000980**	**2551250**

.....

Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
képviseli: Niedermüller Péter polgármester

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen	
1	44-000-1.1	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig	4,7	m²	0	3600	0	16920	
2	44-000-1.3	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m² között	19	m²	0	2500	0	47500	
3	44-000-2	Fa- vagy műanyagvázas üvegfal bontása	22	m²	0	3000	0	66000	
4	44-000-3	Beépített faszekrény bontása; beépített szekrények, beépített bútorok bontása	50	m²	0	4000	0	200000	
5	44-000-4	Fa lambéria, radlátor farács bontása	6	m²	0	1950	0	11700	
6	44-000-4-0000002	Fa szerkezetű padlófelépítmény bontása	27	m²	0	2200	0	59400	
7	44-001-1.1.1.1-0000001	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), B01. jelű, 90 x 210 cm méretű UTÓLAG BEÉPÍTETT SÍKBA ZÁRODÓ ACÉLTOK, MDF AJTÓLAP tartozékokkal, felületkezeléssel	1	db	95000	25000	95000	25000	
8	44-001-1.1.1.1-0000002	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), B02. jelű, 75 x 210 cm méretű UTÓLAG BEÉPÍTETT SÍKBA ZÁRODÓ ACÉLTOK, MDF AJTÓLAP tartozékokkal, felületkezeléssel	1	db	79000	25000	79000	25000	
9	44-001-1.1.1.1-0000003	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, (szerelvényezve, finom beállítással), B03. jelű, 100 x 210 cm méretű UTÓLAG BEÉPÍTETT SÍKBA ZÁRODÓ ACÉLTOK, MDF AJTÓLAP tartozékokkal, felületkezeléssel	1	db	108000	25000	108000	25000	
10	44-001-2.2.1-0000002	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, (szerelvényezve, finom beállítással), K02. jelű, 122 x 360 cm méretű 88 MM VASTAGSÁGÚ CSOMÓMENTES I. OSZT. BOROVI FENYŐ tartozékokkal, felületkezeléssel	1	db	1400000	100000	1400000	100000	
11	44-001-2.2.1-0000003	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású kétszárnyú ajtó, (szerelvényezve, finom beállítással), K03. jelű, 119 x 360 cm méretű 88 MM VASTAGSÁGÚ CSOMÓMENTES I. OSZT. BOROVI FENYŐ tartozékokkal, felületkezeléssel	1	db	1400000	100000	1400000	100000	
12	44-001-2.2.1-0000004	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású kétszárnyú ajtó, (szerelvényezve, finom beállítással), K04. jelű, 136 x 360 cm méretű 88 MM VASTAGSÁGÚ CSOMÓMENTES I. OSZT. BOROVI FENYŐ tartozékokkal, felületkezeléssel	1	db	140000	100000	140000	100000	
13	44-002-1.3.2.5-0000001	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, (szerelvényezéssel, illesztéssel), K01. jelű, 138 x 360 cm méretű 88 MM VASTAGSÁGÚ CSOMÓMENTES I. OSZT. BOROVI FENYŐ tartozékokkal,	1	db	1100000	10000	1100000	10000	
14	44-090-2.8	Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, Bejárati kapu felújítása, sötétbarna MILESI XHT 18 páccal felületkezelve (vegy ezzel megegyező színben)	1	db	75000	280000	75000	280000	
15	44-006-2-0000003	Függesztett álmennyezeti keret A03. jelű, rajz, konszignáció szerinti méretű függesztett 15/10 cm rétegragasztott fa gerenda álmennyezeti keret (MILESI vékonylazúrral kezelt fenyő); 4X40/25 mm szemescsavar famenettel; Shiftline M26 sinprofil; Deltalight Midispy on ADL lámpatest	1	klt	540000	260000	540000	260000	
16	44-006-2-0000004	Lépcsőfok, A04. jelű, 100 x 29,5 x 16,7 cm méretű TÖMBÖSÍTETT BOROVI FENYŐ MILESI VÉKONYLAZÚRRAL KEZELVE, LAKKOZVA	1	db	67001	38000	67001	38000	
19	44-029-1.2.3	Beépített szekrények elhelyezése és helyszíni szerelése, A01. jelű, konszignáció szerinti méretű laminált fehér korpusz, festett fehér MDF frontfelület RAL 9016, felül gipszkarton elburkolás	1	db	600000	400000	600000	400000	
									1000000
20	44-029-1.2.3-0000002	Beépített szekrények elhelyezése és helyszíni szerelése, A02. jelű, konszignáció szerinti méretű, konyhaszekrény laminált fehér korpusz, festett fehér MDF frontfelület RAL 9016, festett üveg hátfal, szürke (szín tervezői egyeztetés szerint) technikai kőpult Santa Margherita, Caledonia T 5L6; Blanco Dalago 5 gránit mosogatótálca palaszürke/ alumetál színben (szín tervezői egyeztetés szerint); Bosch SMV40C10EU pult alá beépíthető mosogatógép; Bosch KUL15A65 pult alá építhető hűtő	1	klt	500000	300000	500000	300000	
									800000
21	44-000-5	Galérlakorlát bontása	10,6	m	0	2400	0	25440	0
22	44-000-9	Galérlalépcső bontása	1	db	0	42000	0	42000	0
23	44-000-10	Galéria teljes elbontása	25	m2	0	7500	0	187500	0
24	K	Beépített teakonyha gépekkel	1	db	1100000	218110	1100000	218110	1318110
		Munkanem összesen:					7204001	2537570	3118110
									3960000

Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
képviseli: Niedermüller Péter polgármester

Üvegezés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	46-041-1.1.2.1.1	Beltéri üvegfal és üvegajtó szerkezetek, B04. jelű, 120 x 210 cm méretű NYOMÓGOMBBAL VEZÉRELT DORMA ÜVEG TOLÓAJTÓ KÖZÉPEN FELNYÍLÓ DORMA (ST_G) RENDSZER SZERINT	1	db	680000	150000	680000	150000
		Munkanem összesen:					**680000**	**150000**

.....

Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
képviseli: Niedermüller Péter polgármester

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000-2.4.1-0320531	Tapétázás előkészítő és részmunkái; tapéta bontása aljzattal, három rétegig, üres helyiségben	130	m2	250	1900	32500	247000
2	47-011-33.1-0154027	Steridex vizes bázisú, módosított akrilgyanta alapú fedőbevonat RAL9016	40	m2	2050	2400	82000	96000
3	47-012-1.2.1.3-0111006	Tapétázás; egyedi tapéta: fali grafika VII. kerület absztrakt térképe (grafikussal megtervezendő)	30	m2	28330	8811	849900	264330
		Munkanem összesen:					**964400**	**607330**

.....

Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
képviseli: Niedermüller Péter polgármester

Szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-002-1.3.1.3-0313872	Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés,egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag plasztomerbitumenes (APP vagy APP/SBS modifikált duo) lemezzel, ISO-PRIMER kellősítéssel	1,55	m2	3800	4200	5890	6510
2	48-014-4.4-0313001	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel,két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy simítóval felhordva pl: MAPEI Mapelastic kétkomponensű,	17	m2	4800	4500	81600	76500
3	48-014-7.4-0313001	Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű, kerámia vagy GRES lapburkolat alatti padlószigetelés bevonatszigeteléssel, két rétegben, minimum 2,0 mm száraz rétegvastagságú kétkomponensű szigetelőhabarccsal,glettvassal vagy simítóval felhordva pl.: MAPEI Mapelastic kétkomponensű,	6	m2	4800	4500	28800	27000
		Munkanem összesen:					**116290**	**110010**

.....

Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
képviseli: Niedermüller Péter polgármester

Árnyékolók beépítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	49-051-1.2.3.1.2-0000001	Motorosan leengedhető rolós beltéri árnyékoló Warema Objekt Roletta, álmennyezetbe épített tokkal	4	db	100000	30000	400000	120000
		Munkanem összesen:					**400000**	**120000**

.....

Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
képviseli: Niedermüller Péter polgármester

Gépész Költségvetés

Erzsébetvárosi Kerületfejlesztési Tájékoztatási Pont
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 34.

Munkanem megnevezése	Anyag	Díj	Anyag-Díj
Fűtés	2000000	1500000	3500000
Vízellátás, csatorna	1500000	1000000	2500000
Szellőzés	396220,7	200000	596220,7
Klimatizálás	1300000	400000	1700000
Gépészet összesen nettó			8296221
Gépészet 27% ÁFA			2239980
Gépészet összesen bruttó			10536200

.....
Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
képviseli: Niedermüller Péter polgármester

HOMLOKZAT ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS

Erzsébetvárosi Kerületfejlesztési Tájékoztatási Pont

1072 Budapest, Nagy Diófa utca 34.

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege	Anyag+Munka
Költségtérítések	-	250 000	250 000
Vakolás és rabicolás	290 000	400 000	690 000
Felületképzés	700 000	325 000	1 025 000
Építészet összesen nettó:	990 000	975 000	1 965 000
Építészet összesen ÁFA (27%)	**267 300**	**263 250**	**530 550**
Építészet összesen bruttó:			**2 495 550**

.....

Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
képviseli: Niedermüller Péter polgármester

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-010-1.1.5	Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, felvonulás, munkaterület átvétele, építési napló vezetése	1	db	0	200000	0	200000
2	19-090-1	Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)	1	db	0	50000	0	50000
		Munkanem összesen:					0	250000

.....

Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
képviseli: Niedermüller Péter polgármester

Vakolás és rabicolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-002-4-0415966	Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel Baumit Uniprimer vékonyvakolat alapozó	50	m2	1800	3500	90000	175000
2	36-005-21.2.6.2-0415360	Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcseméretű szilikon alapú Baumit kapart vékonyvakolat Baumit 0019 törtfehér színben vagy ezzel megegyező műgyanta tartalommal (mintafelület	50	m2	4000	4500	200000	225000
		Munkanem összesen:					290000	400000

.....

Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
képviseli: Niedermüller Péter polgármester

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-013-35.2.2-0313671	Homlokzat bevonása graffiti ellen védő impregnálószerrel, MAPEI Wallgard Graffiti Barrier graffiti elleni bevonóanyag, színtelen	50	m2	14000	6500	700000	325000
		Munkanem összesen:					700000	325000

.....

Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
képviseli: Niedermüller Péter polgármester

ÉPÍTÉSZETI MUNKÁLATOKAT KÖVETŐEN BESZERZÉSRE KERÜLŐ ESZKÖZÖK KÖLTSÉGVETÉS

Erzsébetvárosi Kerületfejlesztési Tájékoztatási Pont
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 34.

Munkanem megnevezése	**Anyag összege**	**Díj összege**	**Anyag+Munka**
Asztalok, székek	3 150 000	-	3 150 000
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	699 606	100 000	799 606
Beépített berendezési tárgyak elhelyezése	180 000	20 000	200 000
Eszközök összesen nettó:	4 029 606	120 000	4 149 606
Eszközök összesen ÁFA (27%)	**1 087 994**	**32 400**	**1 120 394**
Eszközök összesen bruttó:			**5 270 000**

.....
Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
képviseli: Niedermüller Péter polgármester

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
17	44-006-2-0000005	Rakásolható szék (1 db ára) A05. jelű, konszignáció szerint BASIC COLLECTION, SILU rakásolható fa szék Hamu vagy tölgyfa szék, különféle funkcionális terek számára. A tradicionális fafeszítési technikák és a legkorszerűbb formatervezésű hagyományos know-how fúziója.	30	klt	65000	0	1950000	0
18	44-006-2-0000006	Asztal A06. jelű, konszignáció szerint BASIC COLLECTION, ARMANDO fém asztal, irodai asztal Különböző méretekben kapható asztal család. Választható fekete, fehér és szürke lábazattal és tetővel SZ250 MÉ100 MA76	6	db	200000	0	1200000	0
		Munkanem összesen:					3150000	0

.....

Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
képviseli: Niedermüller Péter polgármester

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-005-2.6-0000001	Cégér gyártása és elhelyezése L01. jelű, konszignáció szerinti méretű 30 x 30 MM ZÁRTSZELVÉNY RAL7016 SZÍNBEN MM ACÉL LAP RAL7016 SZÍNBEN ACÉLBÓL KIVÁGOTT FELIRAT, BETŰTÍPUS: 23 MM MAGAS CALIBRI, BOLD 3 MM ACÉL TALPLEMEZ RAL7016	1	db	366676	50000	366676	50000
2	45-005-2.6-0000002	Prezentációs tábla gyártása és elhelyezése L02. jelű, 75 x 110 cm méretű FLEXIBILISEN ELHELYEZHETŐ FÜGGESZTETT PREZENTÁCIÓS TÁBLA 70/100 CM TABLÓNAK 3 MM VASTAG	10	db	33293	5000	332930	50000
		Munkanem összesen:					**699606**	**100000**

.....

Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
képviseli: Niedermüller Péter polgármester

Beépített berendezési tárgyak elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	50-007-1.3.1	Funscreen motoros vetítővászon 241x350 cm FUN30.169.350.1	1	db	180000	20000	180000	20000
		Munkanem összesen:					**180000**	**20000**

.....

Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
képviseli: Niedermüller Péter polgármester